

BENDRI STATYBOS DUOMENYS

Statytojas: UAB „Dauparų žuvis“ (į.k. 163659762)
Statybos pavadinimas: Gamybės ir pramonės paskirties, pramonės ir sandėliavimo paskirties grupės pastatų Šilo g. 7, Šilutėje rekonstravimas ir nauja statyba
Žemės sklypo kadastro Nr.: 8867/0019:85 Šilutės m. k.v.
Žemės sklypo unikalus Nr.: 8867-0019-0085
Adresas: Šilo g. 7, Šilutė

PROJEKTAS:

Gamybos ir pramonės paskirties, pramonės ir sandėliavimo paskirties grupės pastatų Šilo g. 7, Šilutėje rekonstravimo ir naujos statybos projektas

Statinio projekto nr.: 25-01
Parengimo metai: 2026
Projekto etapas: Projektiniai pasiūlymai (PP)
Laida: 0
Žymuo: 25-01-XX-PP

Projekto vadovas: A.Zutkis
Atestato nr.: A 2282

Įmonės vadovas: M.Kemzūra

Statytojas (užsakovas) UAB „Dauparų žuvis“
TVIRTINA:

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SUDEDAMOSIOS DALYS					
Žymėjimas				Projekto dalis	Bylos numeris
PROJEKTO ŽYMUO	STATINIO ŽYMUO	PROJEKTO ETAPAS	PROJEKTO DALIS		
25-01	01 ... 02	PP	BD	Bendroji dalis	PP
			SP	Sklypo plano dalis	PP
			SA	Architektūros dalis	PP

STATINIŲ SĄRAŠAS:

Statinys:	Gamybos pastatas (prieš projektą : Duonos kombinatas)
Unikalus daikto numeris:	8896-4002-8025
Statinio statybos metai:	1964-1993
Naudojimo paskirtis:	Gamybos, pramonės
Statinio kategorija:	Neypatingasis statinys
Statybos rūšis:	Rekonstravimas
Statinio žymuo:	01 (1P1p)

Statinys:	Gamybos pastatas
Naudojimo paskirtis:	Gamybos, pramonės
Statinio kategorija:	Neypatingasis statinys
Statybos rūšis:	Nauja statyba
Statinio žymuo:	02

0					
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)			
Atestato nr.	ARCHIMEDIJA			Gamybos ir pramonės paskirties, pramonės ir sandėliavimo paskirties grupės pastatų Šilo g. 7, Šilutėje rekonstravimo ir naujos statybos projektas	
				Visi statiniai	
A 2282	PV	A.Zutkis			
				PROJEKTO DOKUMENTACIJOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS	
lt	UAB „Dauparų žuvis“			25-01-XX-PP-PS	
				1	1

DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Eilės nr.	Dokumento žymuo	Dokumento pavadinimas	Pastabos
Tekstinė dalis			
1.	25-01-XX-PP-PS	Projekto dokumentacijos sudėties žiniaraštis	1 lapas
2.	25-01-XX-PP-DŽ	Dokumentų žiniaraštis	1 lapai
3.	25-01-XX-PP-SR	Bendrieji statinių rodikliai	1 lapas
4.	25-01-XX-PP-AR	Aiškinamasis raštas	10 lapai
Brėžiniai			
5.	25-01-00-PP-SP-01	Sklypo planas. Dangų planas M1:500	1 lapas
6.	25-01-00-PP-SP-02	Aukščių planas M1:500	1 lapas
7.	25-01-00-PP-SP-03	Nužymėjimo planas M1:500	1 lapas
8.	25-01-00-PP-SP-ITS	Inžinerinių tinklų suvestinis planas	1 lapas
9.	25-01-01,02-PP-SA-01	Pirmo aukšto planas M1:100	1 lapas
10.	25-01-01-PP-SA-02	Antro aukšto planas M1:100	1 lapas
11.	25-01-01,02-PP-SA-03	Fasadai M1:100	1 lapas
12.	25-01-01,02-PP-SA-04	Stogo planas M1:100	1 lapas
13.		Vizualizacija	1 lapas
Priedai			
14.		Specialieji reikalavimai	5 lapai
15.		ESO prisijungimo sąlygos	4 lapai

0				
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)		
Atestato nr.	ARCHIMEDIJA		Gamybos ir pramonės paskirties, pramonės ir sandėliavimo paskirties grupės pastatų Šilo g. 7, Šilutėje rekonstravimo ir naujos statybos projektas	
A 2282	PV	A.Zutkis	Visi statiniai	
lt	UAB „Dauparų žuvis“		25-01-XX-PP-DŽ	Lapas 1
				Lapų 1

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis		Pastabos
		Prieš	Po	
I. SKLYPAS				
1. sklypo plotas	m ²	8275		
2. sklypo užstatymo plotas	m ²	2768,60	3266,00	
3. sklypo užstatymo intensyvumas	%	34,2	36,4	
4. sklypo užstatymo tankis	%	33,5	39,8	
II. PASTATAI				
5. Gamybos pastatas				Nr.01- rekonstravimas Un. Nr. : 8896-4002-8025
5.1. bendrasis plotas	m ²	1965,73	1509,82	
5.2. pagrindinis plotas	m ²	1552,80	1509,82	
5.3. pastato tūris	m ³	12753	8651	
5.4. aukštų skaičius	vnt.	2	2	
5.5. pastato aukštis	m	11,00	11,00	nuo esamo žemės paviršiaus
5.6. energinio naudingumo klasė	-	-	C	taikoma tik naujoms atitvarom
5.7. akustinio komforto sąlygų klasė	-	-	-	nereglamentuojama
5.8. atsparumo ugniai laipsnis	-	III	III	
6. Gamybos pastatas				Nr.02 - nauja statyba
6.1. bendrasis plotas	m ²	851,44		
6.2. pagrindinis plotas	m ²	851,44		
6.3. pastato tūris	m ³	6782		
6.4. aukštų skaičius	vnt	1		
6.5. pastato aukštis	m	7,60		nuo esamo žemės paviršiaus
6.6. energinio naudingumo klasė	-	A++		
6.7. akustinio komforto sąlygų klasė	-	-		nereglamentuota
6.8. atsparumo ugniai laipsnis	-	II		

Statytojas (užsakovas) tvirtina:

Atestato nr.	ARCHIMEDIJA			Gamybos ir pramonės paskirties, pramonės ir sandėliavimo paskirties grupės pastatų Šilo g. 7, Šilutėje rekonstravimo ir naujos statybos projektas	
				Visi statiniai	
	A 2282	PV	A.Zutkis	BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI	Laida
					0
lt	UAB „Dauparų žuvis“			25-01-XX-PP-SR	Lapas 1
					Lapų 1

1. Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta projekto dalis

0						
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)				
Atestato nr.	ARCHIMEDIJA			Gamybos ir pramonės paskirties, pramonės ir sandėliavimo paskirties grupės pastatų Šilo g. 7, Šilutėje rekonstravimo ir naujos statybos projektas		
				Visi statiniai		
A 2282	PV	A.Zutkis				
				AIŠKINAMASIS RAŠTAS		
lt	UAB „Dauparų žuvis“			25-01-XX-PP-AR	Lapas	Lapų
					1	10

2. Kompiuterinės programos, kuriomis parengta projekto dalis

Projekto dalis parengta atvirojo kodo licencijuota programine įranga.

Programos kompiuterinei grafikai:

- Libre CAD;
- Blender;
- Gimp;

Programos tekstiniams dokumentams:

- Libre Office;
- PDFCreator.

3. Bendrieji duomenys

3.1. Statybos geografinė vieta

- Statinys projektuojamas adresu: Šilo g. 7, Šilutė
- Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
- Žemės sklypo naudojimo būdas: Komerčinės paskirties objektų teritorijos
Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

3.2. Klimato sąlygos: vidutinė metinė oro temperatūra +7,9;

- absoliutus oro temperatūros maksimumas +36;
- absoliutus oro temperatūros minimumas -34,2;
- vėjo apkrovos rajonas: III; $V_{ref,0}=32\text{m/s};$
- sniego apkrovos rajonas: I; $s_k=1,2\text{kN/m}^2;$

3.3. Statinių statybos rūšis, paskirtys ir kategorijos

Pateikiama projekto dokumentacijos sudėties žiniaraštyje, statinių sąrašė.

4. Trumpas statybos sklypo aprašymas

Šilo g. 7, Šilutėje, esančiame žemės sklype yra registruotas **gamybos, pramonės paskirties pastatas**, unikalus Nr. **8896-4002-8025**, Nekilnojamojo turto registre pažymėtas **1P1p**. Pastato statybos pabaigos metai – **1964 m.**, rekonstravimo – **1993 m.** Pastatas naudojamas žuvies perdirbimo veiklai, kurią vykdo UAB „Dauparų žuvis“.

2026-05-19 pastate kilus gaisrui buvo sunaikinta dalis pastato tarp ugniasienių. Viena iš ugniasienių skiria gaisro pažeistą pastato dalį nuo greta esančio sandėliavimo paskirties pastato (žymėjimas plane **4F1/g**). Gaisro nepažeista pastato dalis šiuo metu yra naudojama, todėl projektuojant numatoma ją išsaugoti ir konstrukciškai atskirti nuo kitų statinių.

**Fotofiksacija
po gaisro:**





25-01-XX-PP-AR	Lapas	Lapų	Laida
	2	10	0

Siekiant kuo greičiau atkurti gamybinę veiklą ir jos nestabdyti esamų konstrukcijų išsamiam vertinimui bei pritaikymui, priimtas sprendimas gaisro sunaikintoje pastato dalyje išgriauti visas konstrukcijas tarp ugniasienių (didžioji dalis avarinės būklės) ir projektuoti **naujos statybos gamybos paskirties pastatą**. Naujas pastatas projektuojamas kaip konstrukciškai savarankiškas statinys, nepriklausomas nuo išsaugomų esamo pastato konstrukcijų.

Likusi, gaisro nepažeista pastato dalis **rekonstruojama mažinant jos plotą ir pritaikant ją pasikeitusiai gamybos technologijai**.

Rekonstruojamas esamas pastatas ir naujai projektuojamas pastatas sudaro vientisą gamybos kompleksą, tačiau projektuojami taip, kad konstrukciniu ir funkciniu požiūriu galėtų būti eksploatuojami nepriklausomai vienas nuo kito. Kiekvienai daliai numatomi nepriklausomi evakuaciniai išėjimai, atskiri inžinerinių sistemų įvadai bei kiti sprendiniai, užtikrinantys savarankišką jų eksploatavimą.



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	Esamas užstatymas
	Rekonstravimo ir naujos statybos projektu pristatomos dalys
	Nekilnojamojo turto vienetų atskyrimo riba
	Sudegusi pastato dalis
01	Gamybinis pastatas - rekonstravimas
02	Gamybinis pastatas - nauja statyba
4F1/g	Esamas Sandėlis (4F1/g)

Teritorijoje taip pat yra Sandėlis (žymėjimas plane **2F1p**) - nuo projektuojamo Nr. 02 Gamybinis pastatas – nauja statyba, nutolęs daugiau nei 10m. Projekto sprendiniams šis pastatas neaktualus.

25-01-XX-PP-AR	Lapas	Lapų	Laida
	3	10	0

4.1. Žemės reljefas

Žemės paviršius sąlyginai lygus - per proj. pastato ilgį (t.y. 65m) paviršius svyruoja tarp 11.55 - 12.35 altitudžių.

4.2. Esami želdiniai

Statybos vietoje vertingų ar saugotinių želdinių nėra, kirtimai neplanuojami. Vadovautis „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis“; „Želdynų įstatymu“; „Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis“.

4.3. Ryšys su gretimu užstatymu

Kaimynystėje vyrauja pramoninis užstatymas. Ryšys su gretimu užstatymu nekeičiamas.

4.4. Vandens telkiniai

Sklypas ir projektuojama teritorija nepatenka į LR upių, ežerų ir tvenkinių (UETK) kadastrą. Teritorija ir projektiniai sprendiniai nepatenka į vandens telkinių apsaugos zonas ir juostas. Teritorijoje yra įrengtas priešgaisrinis telkinys, kurio turis bus naudojamas lauko ir vidaus priešgaisriniam gesinimui.

Projektiniai sprendiniai neprieštarauja paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo ir tvarkos reglamentams.

4.5. Kultūros paveldo vertybės, saugomos teritorijos

Pagal kultūros vertybių registrą, projektuojamoje teritorijoje nekilnojamų kultūros paveldo vertybių nėra. Sklypas ir projektiniai sprendiniai nepatenka į nekilnojamų kultūros paveldo apsaugos zonas ir pozonius.

4.6. Geologinės sąlygos

Tyrimų sklypas yra rytinėje Šilutės miesto dalyje, Šilo g. 7. Geomorfologiniu požiūriu tyrinėta teritorija priklauso Žemaičių - Kuršo geomorfologinėje srityje esančiam Vakarų žemaičių lygumos rajono Šilutės limnoglacialinės lygumos mikrorajonui. Reljefo absoliutiniai aukščiai tyrimų aplinkoje siekia 11,8 – 12,4m.

Sklypo geologinę sandarą iki 10,3m gylio sudaro: technogeniniai (tIV), Viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės limnoglacialinės nuosėdos (lgIIIbl), Viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės glacialinės nuogulos (gIIIbl) bei Viršutinio Pleistoceno Grūdų posvitės limnoglacialinės nuosėdos (lgIIIgr).

Detali informacija pateikiama inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitoje.

4.7. Altitudžių parinkimas, teritorijos vertikalinis planavimas, lietaus vandens nuvedimas

Vertikalinis sklypo planavimas projektuojamas atsižvelgiant į esamą reljefą, gretimas teritorijas, landšaftinio projektavimo ypatumus, paviršinio vandens nuleidimo būtinybę.

Stengiamasi kuo mažiau keisti esamą žemės reljefą.

4.8. Aplinkos tvarkymas, atliekų surinkimas, mažosios architektūros elementai

Visa aplinka po statybos darbų turi būti pilnai sutvarkyta, dangos, jei kitaip nenurodyta brėžiniuose pilnai atstatytos, atsodinama veja, surinktos atliekos.

Atliekos turi būti tvarkomos pagal statybos atliekų tvarkymo taisykles.

Visos statybos metu susidarančios liekamosios medžiagos tinkamos tolimesniam panaudojimui perduodamos užsakovui (statytojui).

4.9. Sklypo aptvėrimas ir apsaugos priemonės

Sklypas aptvertas, projekto sprendiniais papildomas teritorijos aptvėrimas nėra numatomas.

Esamų patekimų į sklypą vietos taip pat nėra keičiamos.

25-01-XX-PP-AR	Lapas	Lapų	Laida
	4	10	0

4.10. Buitinių atliekų tvarkymas

Atliekos tvarkomos įprasta tvarka pasirašius sutartį su komunalinių atliekų išvežimo paslaugas teikiančia įmone. Pavojingų, jautrių ar žalingų aplinkai atliekų kaupti, sandėliuoti nenumatyta. Buitinės atliekos surenkamos į kontenerius kurie bus laikomi sklypo ribose ir pagal grafiką išvežamos.

5. Esamos būklės įvertinimas

Vertinamas rekonstruojamas statinys **Nr. 01 Gamybinis pastatas (1P1p):**

5.1. Konstrukcija

NT registro išraše vertinamas fizinio nusidėvėjimo procentas: 67 %

Pamatai, gelžbetoniniai pamatų blokai, vidinės ir išorinės sienos iš silikatinių plytų mūro, stogas iš medžio konstrukcijų, stogo danga - skardos lakštai.

Pastatas baigtas statyti 1993, tačiau nuo to laiko buvo prižiūrimas ir nuolat remontuojamas.

Kritinių konstrukcinių defektų, reikšmingų skilimų, poslinkių ar įlinkių nepastebėta.

5.2. Įrenginiai ir technologija

Pastate esama įranga ir technologija moderni, įmonė sėkmingai vykdo gamybinę veiklą.

5.3. Inžinerinės sistemos

Pastate *Nr. 01 Gamybinis pastatas (1P1p)* yra įrengtas vandentiekis, gamybinių bei buitinių nuotekų šalinimo tinklai, jų apdorojimo įrenginiai, šildymas, šaldymo įranga technologiniams poreikiams, elektros tiekimo ir skirstymo tinklai su atsinaujinančiais energijos šaltiniais – t.y. saulės moduliai.

Inžinerinės sistemos esamam pastate puikiai veikia, sudegusios sistemų dalys atjungiamos ir bendram, likusios pastato dalies veikimui netrukdo.

6. Projektuojamos inžinerinės sistemos

(Energinio aprūpinimo, vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, atsinaujinančių energijos išteklių apibūdinimas)

Naujos statybos statiniui **Nr. 02 Gamybinis pastatas** projektuojama:

Elektros tiekimas numatomas pagal ESO prisijungimo sąlygas Nr.26-E-16359, numatoma KS/KAS prijungti nuo esamos transformatorinės MT-20.

Buitinis vandentiekis numatomas iš *Nr. 01 Gamybinis pastato (1P1p)*, patalpos I-1.

Gaisrinis vandentiekis projektuojamas nuo greta esančio sandėliavimo pastato 4F1/g.

Gamybinių nuotekų srautai nukreipiami į esamus šulinius iš kurių į esamus tvarkymo ir apskaitos įrenginius.

Buitinės nuotekos nukreipiamos į sklype esančius esamus buitinių nuotekų šulinius.

Paviršinės (lietaus) nuotekos nukreipiamos ant esamų dangų natūraliai infiltracijai (šis sprendinys buvo naudojamas analogiškai sudegusio pastato daliai), nes miesto kvartalinių tinklų su galimybe prisijungti nėra.

Statiniui projektuojamos naujos ir modernios vidaus patalpų šildymo / šaldymo, vėdinimo sprendiniai.

7. Susisiekimo komunikacijų, statybos sklypo susisiekimo komunikacijų aprašymas;

Išorinio ir vidinio transporto judėjimo organizavimo principai

25-01-XX-PP-AR	Lapas	Lapų	Laida
	5	10	0

Transporto judėjimo organizavimo principai sklype iš esmės nesikeičia – t.y. lieka tos pačios esamos dvi įvažos į sklypą – viena iš Šilo g., kita per UAB „Dauparų žuvis“ nuomojamą sklypą (iš Lietuvos respublikos iki 2101-10-04).

Visas automobilių parkavimo vietų skaičius numatomas sklypo ribose. Įrengiamas papildomas vertikalusis parkavimo vietų ženklavimas.

7.1. Automobilių stovėjimo vietų reglamentavimas

Pagal STR „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius įvairios paskirties statiniams nustatomas vadovaujantis 30 lentele:

Eil. Nr.	Pastatų tipai, paskirčių grupės, paskirtys, pavadinimai	Minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius
7.1.	gamybos, pramonės paskirties pastatai	1 vieta 100 m ² darbo patalpų ploto arba 1 vieta 3 darbuotojams
7.3.	sandėliavimo paskirties pastatai	1 vieta 200 m ² sandėlių ploto arba 1 vieta 3 nuolatiniais darbuotojams

Rekonstruojamam pastatui nuo pristatomo ploto numatoma įrengti 1 vieta 100 m² darbo patalpų ploto arba 1 vieta 3 darbuotojams.

Projekto sprendiniais papildomos darbo vietos nekuriamos ir nenumatomos.

Pastatų paskirtis	Minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius	Skaičiavimas
Gamybos ir pramonės paskirties pastatai (01-gamybos pastatas 02- gamybos pastatas)	1452,47+731,72 = 2 184,19m ²	22 vt.
Sandėlis (2F1p)	229,97 m ²	3 vt.
Sandėlis (4F1/g)	632,85 m ²	4 vt.
		= 29 vt.

7.1.1. Automobilių saugyklose neįgalųjų automobilių stovėjimo vietų privalomas skaičius

Kada bendras automobilių stovėjimo vietų skaičius 21-50 vietų :

- Minimalus bendras neįgalųjų automobilių stovėjimo vietų skaičius - 2;
- Minimalus A tipo automobilių stovėjimo vietų skaičius iš neįgalųjų automobilių stovėjimo vietų skaičiaus – 1.

Universalaus dizaino automobilių stovėjimo vietos ir jų prieigos įrengtos pagal ISO 21542:2011.

7.1.2. Elektromobilių įkrovimo prieiga ir kabelių kanalų infrastruktūra

Statomų, rekonstruojamų, atnaujinamų (modernizuojamų) ar kapitališkai remontuojamų negyvenamųjų pastatų automobilių saugyklose (nuo 5 iki 100 automobilių stovėjimo vietų) ne mažiau kaip 20 procentų bendro privalomo automobilių stovėjimo vietų turi būti užtikrinta galimybė įrengti įkrovimo prieigas, iš jų 10 procentų automobilių stovėjimo vietų turi būti įrengiamos įkrovimo prieigos, 10 procentų automobilių stovėjimo vietų – elektros kabelių kanalai.

Viso sklype turi būti įrengta **29** automobilių stovėjimo vietos, iš jų **2** neįgalųjų automobilių stovėjimo vietos, **1** iš jų turi atitikti „A“ tipo stovėjimo vietą. Taip pat turi būti įrengtos **6** vietos elektromobiliams, kurių 3 privalo būti įrengtos įkrovimo prieigos, likusioms 3 numatoma galimybė įrengti.

25-01-XX-PP-AR	Lapas	Lapų	Laida
	6	10	0

Visas privalomas automobilių stovėjimo vietų skaičius yra išpildomas esamoje situacijoje, numatoma:

- 29 automobilių stovėjimo vietos;
- 2 (iš 29) vietų pritaikyta žmonėms su negalia (viena iš jų yra „A“ tipo);
- 3 vietos pritaikytos elektromobilių įkrovimui (3 vietoms proj. perspektyviniai kanalai el. kabeliams).

8. Architektūriniai sprendiniai

8.1. Funkcinė paskirtis, pastato (patalpų) funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai

Nr. 01 Gamybinis pastatas – rekonstravimas (IP1p)

Esant papildomam poreikiui gaminių sandėliavimui ir patogesniai gamybos produktų tiekimui prie esamo pastato, vietoje stoginės - pristatomos papildomos patalpos, perplanuojama dalis vidaus patalpų.

Vietoje stoginės įrengiamos patalpos: 1-10 ; 1-11; 1-12 ; 1-13 ; 1-14; 1-34.

Šios patalpos skirtos pirminės žaliavos priėmimui, išpakavimui bei atitirpinimui, pagalbinėms gamybos funkcijoms, kaip taros laikymas.

Patalpos pristatomos ant stoginės metalo karkaso dengiant daugiasluoksniomis plokštėmis.

Koreguojamas vidinis pertvarų išplanavimas, tiek gamybinėse, tiek administracinėse patalpose pagal pasikeitusius gamybinio proceso poreikius – žr. brėžinyje.

Nr. 02 Gamybinis pastatas – nauja statyba

Projektuojamas naujos statybos gamybinis pastatas skirtas žuvies perdirbimo, rūkymo, vytinimo, atvėsینimo, svėrimo, komplektavimo ir pakavimo procesams. Pastate numatytos pagrindinės gamybinės, šaldymo, produkcijos paruošimo bei technologinę veiklą aptarnaujančios techninės patalpos.

Gamybos procesas organizuojamas nuosekliai pagal technologinę eigą. Pirminė žaliava laikoma gamybiniame tarpiniame šaldytuve, kuriame palaikoma 0...+6 °C temperatūra. Toliau žaliava perduodama į žuvies apdirbimo cechą, kuriame vykdomas žuvies rūkymas ir vytinimas. Technologiniam procesui aptarnauti numatyta atskira dūmų generatoriaus patalpa.

Po terminio apdorojimo produkcija perkeliama į atvėsینimo šaldytuvą, kuriame palaikoma –2...+2 °C temperatūra, o vėliau – į pagamintos produkcijos tarpinį šaldytuvą, kuriame palaikoma 0...+6 °C temperatūra.

Tolimesniam produkcijos paruošimui numatyta svėrimo patalpa, produkcijos komplektavimo ir pakavimo cechų bei taros ruošimo cechų. Taros ruošimo patalpoje ruošiamos gamybos ir pakavimo procesui reikalingos pakuotės bei tara.

Gamybos procesų kontrolei ir darbuotojų darbo vietoms numatytos dvi gamybos operatorinės. Technologinę ir inžinerinę įrangą aptarnauja atskiros kompresorinės ir techninės patalpos, įskaitant elektros skirstyklą. Darbuotojų ir lankytojų poreikiams numatyti sanitariniai mazgai, tarp jų – žmonėms su negalia pritaikytas WC.

Funkcinis patalpų išdėstymas formuojamas taip, kad būtų užtikrinta nuosekli technologinio proceso eiga – žaliavos priėmimas ir laikymas → žuvies apdirbimas → atvėsینimas → laikinas pagamintos produkcijos laikymas → svėrimas → komplektavimas ir pakavimas, kartu atskiriant technologines, technines ir sanitarines patalpas.

8.2. Pagrindinių įėjimų, praėjimų, vestibulių, laiptinių, liftų išdėstymo sprendiniai

25-01-XX-PP-AR	Lapas	Lapų	Laida
	7	10	0

Nr. 01 Gamybinis pastatas (rekonstravimas (1P1p)) – keičiamas žaliavos tiekimo vartų vieta iš stoginės įrengiant patalpas. Kiti ryšiai išlieka esami, koridorius ties ugniasiene susijungia su naujos statybos pastatu, vietoje sudegusios statinio dalies.

Nr. 02 Gamybinis pastatas (nauja statyba) – numatomos vidiniai ryšiai, paliekamos jungtys į pastato (1P1p) koridorinę struktūrą ir į esantį baigtinės produkcijos Sandėlį (4F1/g). Išorėje projektuojamas pagrindinis įėjimas į gamybos operatorinę. Prie šio įėjimo numatoma vieta keltuvui žmonėms su negalia. , Šalia įrengiamos durys į Taros ruošimo cechą. Šios durys nebus intensyviai eksploatuojamos , tik evakuacijai ar įrangos įnešimui. Kitame fasade iš vidinio kiemelio pusės numatomi vartai pakuočių tiekimui, durys į Pagalbines, technines patalpas kaip el. skirstykla, Kompresorinė, Dūmų generatoriaus patalpa. Įrengiami pakeliami vartai pakavimo medžiagoms tiekti.

8.3. Numatomi pastato atitvarų elementų (sienų, pertvarų, stogo, grindų) tipai, medžiagos ir jų parinkimo motyvai

Naujai įrengiamos grindys ant grunto apšiltinamos putplasčiu.

Naujai projektuojamos išorinės sienos iš daugiasluoksnių plokščių, tvirtinimas vertikalus dėl lengvesnio paviršių valymo.

Vidinės pertvaros projektuojamos iš daugiasluoksnių plokščių arba blokelių/plytų mūro.

8.3.1. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientai

Nr. 01 Gamybinis pastatas (rekonstravimas (1P1p))

Rekonstruojamo pastato (jo dalis), kai kuriais atkuriamos ar pagerinamos pastato atitvarų ir (ar) inžinerinių sistemų fizinės ir energinės savybės, kaina sudaro nedaugiau kaip 25 procentus pastato vertės, neįskaitant žemės sklypo, ant kurio stovi pastatas.

Projektu siekiama, kad naudojant pastatą, būtų kuo mažesnės energijos sąnaudos, atsižvelgiant į vietovės klimato sąlygas ir pastato naudojimo reikmes.

Pastato naujai projektuojami atitvarų rodikliai skaičiuojami, kad atitiktų mažiausiai C energetinio naudingumo klasę.

Projektuojami šilumos perdavimo koeficientai rekonstruojamo pastato konstrukcijoms:

Atitvara	Projektuojama U, W/(m ² K)
Stogas	0,25*k ₁ ⁵⁾
Sienos	0,3*k ₁ ⁵⁾
Grindys ant grunto	0,4*k ₁ ⁵⁾
Langai, stoglangiai, švieslangiai ir kitos skaidrios atitvaros	1,9*k ₁ ⁵⁾
Durys, vartai	1,9*k ₁ ⁵⁾

Pastaba:

⁵⁾ $k_1 = 20 / (q_{IH} - 0,6)$ – temperatūros pataisa pramonės, paslaugų, transporto ir specialiosios paskirties pastatų atitvaroms, q_{IH} – pramonės paslaugų, transporto ir specialiosios paskirties pastatų vidaus temperatūra šildymo sezono metu (°C). Imama iš pastato projekto, o nesant duomenų, imama iš Reglamento 2 priedo 2.4 lentelės;

25-01-XX-PP-AR	Lapas	Lapų	Laida
	8	10	0

Nr. 02 Gamybinis pastatas (nauja statyba)

Projektui siekiama, kad naudojant pastatą, būtų kuo mažesnės energijos sąnaudos, atsižvelgiant į vietovės klimato sąlygas ir pastato naudojimo reikmes.

Pastato naujai projektuojami atitvarų rodikliai skaičiuojami, kad atitiktų mažiausiai **A++** energetinio naudingumo klasę.

Projektuojami šilumos perdavimo koeficientai rekonstruojamo pastato konstrukcijoms:

Atitvara	Projektuojama U, W/(m ² K)
Stogas - Daugiasluoksni PIR plokštė d=170 mm	0,15
Sienos - Daugiasluoksni PIR plokštė d=150 mm	0,17
Grindys ant grunto – XPS 300 d=100 mm	0,27
Langai, stoglangiai, švieslangiai ir kitos skaidrios atitvaros	1
Durys, vartai	1,7

9. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

Projektuojamose patalpose po statybos darbų neturi kelti grėsmės žmonių sveikatai dėl kenksmingų dujų išsiskyrimo, pavojingų kietųjų dalelių ar dujų atsiradimo ore, pavojingos spinduliuotės, vandens ar dirvožemio taršos, nuotekų, dūmų, kietųjų ar skystųjų atliekų netinkamo šalinimo, statinio konstrukcijų ar statinio vidaus drėgmės.

10. Insoliacija

Rekonstruojamo pastato aukštis nesikeičia - 11,0m. Šiaurės rytų pusėje rekonstruojamas pastatas nuo sklypo ribos nutolęs ~0,6m.

Gretimas sklypas, adresu Pušų g. 4C, Šilutė, priklauso Lietuvos Respublikai, nuomininkas – UAB „Dauparų žuvis“.

Projekto sprendiniais pastato aukštingumas nėra koreguojamas.

11. Pastato vidaus aplinkos garso klasė

Projektuojamam statiniui vidaus aplinkos garso klasė neregamentuojama.

12. Projektinių sprendinių atitiktis

Sprendiniai atitinka teritorijų planavimo dokumentams, esminiams statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos ir kt. reikalavimams.

13. Gaisrinės saugos sprendiniai

Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai yra privalomi visiems statybos dalyviams, viešojo administravimo subjektams, taip pat kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklą reglamentuoja Statybos įstatymas.

Statinys suprojektuotas ir pastatytas taip, kad kilus gaisrui:

- statinio laikančios konstrukcijos tam tikrą laiką išlaikytų apkrovas;
- būtų ribojamas ugnies bei dūmų plitimas pastate;
- būtų ribojamas gaisro plitimas į gretimus statinius;
- žmonės galėtų saugiai išeiti iš statinio ar būtų galima juos gelbėti kitomis priemonėmis;
- pradėtų veikti gaisrinės saugos bei gaisro aptikimo, gesinimo sistemos (jei suprojektuota);
- ugniagesiai gelbėtojai galėtų saugiai dirbti;

Pagal „Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 3 priedo 1 lentelę pastatas priskiriamas *gamybos, pramonės* naudojimo paskirčiai.

25-01-XX-PP-AR	Lapas	Lapų	Laida
	9	10	0

Nr. 01 Gamybinis pastatas (rekonstravimas (IP1p))

Atsižvelgiant į jų gaisro apkrovą ir panaudotų medžiagų atsparumą ugniai pastatas priskiriami **III** statinio ugniai atsparumo laipsniui.

Nr. 02 Gamybinis pastatas (nauja statyba)

Atsižvelgiant į jų gaisro apkrovą ir panaudotų medžiagų atsparumą ugniai pastatas priskiriami **II** statinio ugniai atsparumo laipsniui.

Platesni sprendiniai bus aprašomi bei detalizuojami techninio darbo projekto apimtyje, gaisrinės saugos dalyje.

25-01-XX-PP-AR	Lapas	Lapų	Laida
	10	10	0

SKLYPO PLANAS. DANGŲ PLANAS M1:500

8867/19:266

Pušių g. 4C
Sklypo nuosavybės teisė: LIETUVOS RESPUBLIKA
Nuomininkas: UAB "Dauparų žuvis"

8867/19:202

8867/19:65

Šilo g. 5A

Šilo g. 7A

Šilo g. 5

8867/19:36

8867/19:46


STATINIŲ SCHEMA
(prieš projektą)

STATINIŲ SCHEMA
(po projektinių sprendinių)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	Esamas užstatymas
	Rekonstravimo ir naujos statybos projektu pristatomos dalys
	Nekilnojamojo turto vienetų atskyrimo riba
	Sudegusi pastato dalis
01	Gamybinis pastatas - rekonstravimas
02	Gamybinis pastatas - nauja statyba
4F1/g	Esamas Sandėlis (4F1/g)

Asfalto danga M1:10

D-1




- Asfalto pagrindo sluoksnis AC 16 PD - 60mm
- Skaldos 0/45 pagrindo sluoksnis Ev₂=120MPa - 200mm
- Apsauginis šaltčiui atsparus smėlio sluoksnis K_{grind.} ≥ 1.0x10⁻⁵ m/s, Ev₂=100MPa - 440mm
- Esamas pagrindo gruntas Ev₂=30MPa

Betoninių trinkelų danga M1:10

(pėsčiųjų takų danga)


D-2



- Betoninės trinkelės/plytelės - 80mm
- Sutankintas skaldos atsijų pagrindas - 30mm
- Skaldos pagrindo sluoksnis fr. 0/45 Ev₂=100MPa - 150mm
- Apsauginis šaltčiui atsparus smėlio sluoksnis K_{grind.} ≥ 1.0x10⁻⁵ m/s - 290mm
- Esamas pagrindo gruntas Ev₂=30MPa


Nuogrindos detalė M1:10

(D-3)



- Granitinės skaldos drenuojamas sluoksnis - 150mm
- Neaustinės geotekstilės sluoksnis (laidus vandeniui)
- Esamas pagrindo gruntas

SITUACIJOS SCHEMA



PAGRINDINIAI TECHINIAI RODIKLIAI		
Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
Sklypo plotas	m ²	8275
Sklypo užstatymo intensyvumas	%	36,4
Sklypo užstatymo tankis	%	39,8
Automobilių vietų skaičiaus poreikis sklype	vnt	29

STATINIŲ EKSPLIKACIJA		
Numeris	Pavadinimas	Statybos rūšis
4F1/g	Sandėlis (esamas)	-
01	Gamybinis pastatas	Rekonstr.
02	Gamybinis pastatas	Nauja statyba


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
Žymuo	Pavadinimas
	Sklypo riba
01	Statinio eksplikacijos numeris
	Gamybins pastatas (rekonstravimas)
	Gamybinis pastatas (nauja statyba)
	Rekonstrukcijos metu pristatoma dalis
	Nekilnojamojo turto vienetų atskyrimo riba
	Iėjimai į pastatą
	Ivažiavimas į sklypą
	Automobilio stovėjimo vieta 5x2,5m

DANGŲ PLANO SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
Žymuo	Pavadinimas
	Universali veja
	Asfalto danga (D-1)
	Bet. trinkelų danga (D-2)
	Nuogrindos danga (D-3)
	Vejos tipo bortai
	Gatvės tipo bortai
	Geokompozito siūlė

PASTABOS:

- Dangos, jei nenurodyta kitaip, atstatomos iki pradinio lygio.


0				
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)		
Atestato nr.	UAB "ARCHIMEDIJA"			Projektas: Gamybos ir pramonės paskirties, pramonės ir sandėliavimo paskirties grupės pastatų Šilo g. 7, Šilutėje rekonstravimo ir naujos statybos projektas
A 2282	PV	A.Zutkis		Statiny: Sklypo planas
A 2282	PDV	A.Zutkis		
				Brėžinys: Sklypo planas. Dangų planas M1:500
				Laida
				0
It	Statytojas: UAB „Dauparų žuvis“ (j.k. 163659762)	Nr.: 25-01-00-PP-SP-01		Lapas
				Lapų
				1
				1



AUKŠČIŲ PLANAS M1:500

AUKŠČIŲ PLANO SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
Žymuo	Pavadinimas
±66.30	Projektuojamo pastato nulinė grindų lygio altitudė
72.50	Projektuojami aukščiai

0							
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)					
Atestato nr.	UAB "ARCHIMEDIJA"			Projektas: Gamybos ir pramonės paskirties, pramonės ir sandėliavimo paskirties grupės pastatų Šilo g. 7, Šilutėje rekonstravimo ir naujos statybos projektas			
				Statiny: Sklypo planas			
	A 2282	PV	A.Zutkis				
	A 2282	PDV	A.Zutkis				
				Brėžinys: Aukščių planas M1:500			
It	Statytojas: UAB „Dauparų žuvis“ (į.k. 163659762)			Nr.: 22-01-00-PP-SP-02		Lapas	Lapų
						1	1



8867/19:202
INŽINERINIŲ TINKLŲ SUVESTINIS PLANAS M1:500

INŽINERINIŲ TINKLŲ SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
F1	Proj. buitinių nuotekų išvadas d160 (N klasės, PVC)
F1	Proj. gamybinių nuotekų išvadas d160 (N klasės, PVC)
FS1	Proj. slėginis buitinių nuotekų išvadas D80 (PE100, PN 10)
	Nuotekų tinklo tinklo privalomas išlaikyti atstumas iki sklypo ribų, neturint kaimyninių sklypų savininkų sutikimų - 1m
	El. įvado trasuotė esamame rezerviniame dėkle
	Sklypo riba

8867/19:65

Elektros tiekimas pagal ESO prisijungimo sąlygas Nr.26-E-16359, numatoma KS/KAS prijungti nuo esamos transformatorinės MT-20. Elektros įvadas projektuojamas rezerviniame, įrengtame apsauginiame dėkle.


PASTABOS:

- Vykstant kasimo darbus būtina identifikuoti inžinerinius tinklus (kasant rankiniu būdu), jų faktinę trasuotę;
- Prieš žemės darbų pradžią suderinti atlikimą su tinklus eksploatuojančiomis institucijomis.
- Pažeistas drenžas turi būti atstatytas ir nedaryti neigiamos įtakos gretimams sklypams.
- Atstatyti kelio dangas iki pradinio lygio, jeigu plane neparodyta kitaip.
- Vandentiekio vamzdžiai turi būti klojami ne mažiau kaip 1,8m nuo esamo žemės paviršiaus.
- Buitinių nuotekų vamzdžiai turi būti klojami ne mažiau kaip 1,5m nuo esamo žemės paviršiaus.
- Esamų ir anksčiau suprojektuotų tinklų, šulinių altitudes bei tikslias vietas tikrinti vietoje.
- Susikirtimus su esamais tinklais tikslinti vietoje.
- Susikirtimų su esamomis inžinerinėmis komunikacijomis vietose darbus vykdyti rankiniu būdu po 3 m į abi puses.
- Horizontalūs atstumai (prošvaistėje) tarp vandentiekio ir buitinių nuotekų inžinerinių tinklų turi būti išlaikomas ne mažiau nei 0,5m.

0					
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)			
A 2282	PV	A.Zutkis			
A 2282	PDV	A.Zutkis			
22-01-00-PP-SP-ITS				Lapas	Lapų
				1	1


PATALPŲ EKSPLIKACIJA 02 - gamybinis pastatas					
El.nr.	PATALPA	PLOTAS, m²	Temp. °C	Darbo vt. sk.	Patalpos kat.
1.01	Gamybos operatorinė	18.2	+21	3	Cg
1.02	Produkcijos komplektavimo ir pakavimo cechas	285.72	+8..10	10	Cg
1.03	Kompresorinė	25.80	+10	-	Cg
1.04	Pagalbinė techninė patalpa (el. skirstytikė)	11.18	+10	-	Cg
1.05	Dūmų generatoriaus patalpa	31.33	+21	-	Cg
1.06	Žuvies apdirbimo cechas (rūkymas ir vytinimas)	46.58	+21	1	Cg
1.06*	Žuvies rūkymo kameros (IRENGINYS)	18.70	+50..80	-	-
1.06**	Žuvies vytinimo kamera (IRENGINYS)	34.56	+25	-	-
1.07	Gamybinis (tarpinis) šaldytuvas - pirminė žaliava	40.68	0..+6	-	Cg
1.08	Taros ruošimo cechas	173.61	+8..10 / +18	1	Cg
1.09	Gamybinis (tarpinis) šaldytuvas - atvešinimas	35.96	-2..+2	-	Cg
1.10	Gamybinis (tarpinis) šaldytuvas - pagaminta	65.46	0..+6	-	Cg
1.11	Viešojo patalpa	35.45	+8..10	7	Cg
1.12	Gamybos operatorinė	20.38	+21	3	Cg
1.13	WC	2.20	+21	-	-
1.14	WC (2N)	5.63	+21	-	-
Viso:		851.44		25	

PIRMO AUKŠTO PLANAS M1:100





PLANO SUTARTINIAI ŽYMNĖJIMAI	
	Esamos sienos
	Mūras
	Daugiasluksnis plokštės
	Apšiltinimas (nevedinamas fasadas)
	Pločių skiriamoji linija
	Langai, stiklo pertvaros
	Stoglangiai
	Turėklai
	Grūdinama, demontuojama
	Rekonstrukcijos metu pristatoma dalis

TARPINIO TECHNINIO AUKŠTO PLANAS M1:100



PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA 01 - Gamybinis pastatas		
EL.NR.	PATALPA	PLOTAS, m²
1-1	Katilinė	21.55
1-2	WC	2.82
1-3	Silkinės kulinarijos cechas	87.94
1-3*	Gamybinis (tarpinis) šaldytuvas (IRENGINYS)	18.53
1-4	Gamybinis tambūras (būferinė zona)	7.52
1-5	Virtuvė	46.02
1-6	Konditorius	60.23
1-7	Pagalbinė patalpa (taros sandėliavimas)	22.82
1-8	Pagalbinė patalpa (taros sandėliavimas)	22.20
1-9	Pirminės žaliavos priėmimo cechas	139.52
1-9*	Gamybinis (tarpinis) šaldytuvas (IRENGINYS)	65.63
1-9**	Gamybinis (tarpinis) šaldytuvas (IRENGINYS)	42.31
1-10	Skirstymo ir pirminio apdorojimo cechas	183.54
1-10*	Gamybinis (tarpinis) šaldytuvas (IRENGINYS)	35.53
1-11	Šaldytinių gyvūninių produktų (SGP) surinkimo patalpa	8.30
1-12	Gamybos operatorinė	16.49
1-13	WC (pritaikytas žn)	7.06
1-14	Žaliavos ruošimo patalpa	52.14
1-15	Pagalbinė ūkio patalpa	16.29
1-16	Pagalbinė ūkio patalpa	24.00
1-17	Prieskonių sandėlis	7.48
1-18	Vidinė taros plovimo	19.65
1-19	Personalo pasirengimo patalpa	27.79
1-20	Sūdyimo cechas	160.73
1-21	Gamybos operatorinė	33.46
1-22	WC	4.69
1-23	WC (pritaikytas žn)	5.10
1-24	Konditorius	4.93
Viso pirmame aukšte:		1 154.27
Viso pastate:		1 509.82


TARPINIO TECHNINIO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA 01 - Gamybinis pastatas		
EL.NR.	PATALPA	PLOTAS, m²
1-25	Pagalbinė techninė patalpa	11.84
Viso:		11.84
Viso pastate:		1 509.82



SUTARTINIAI ŽYMNĖJIMAI	
	Esamos užstatymas
	Rekonstravimo ir naujos statybos projektu pristatomos dalys
	Naudojimo turto vienetų atskyrimo riba
	Sudėgti pastato dalys
	Gamybinis pastatas - rekonstravimas (1P1p)
	Gamybinis pastatas - nauja statyba
	4F1/g




0							
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)					
Atestato nr.	UAB "ARCHIMEDIJA"						
A 2282	PV	A.Zutkis					
A 2282	PDV	A.Zutkis					
Iš	Statytojas: UAB "Dauparų žuvis"			Nr.: 25-01-01,02-PP-SA-01		Lapas	Lapų
						1	1

ANTRO AUKŠTO PLANAS M1:100



ANTRO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
01 - Gamybinis pastatas		
Eil.nr.	PATALPA	PLOTAS, m²
2-1	Poilsio patalpa	57.34
2-2	Persirengimo patalpa (vyrų)	45.0
2-2'	WC	3.70
2-3	Persirengimo patalpa (moterų)	48.35
2-3'	WC	3.43
2-4	Pagalbinė patalpa (skalbykla)	17.94
2-5	Pagalbinė patalpa (valymo reikmenys)	6.35
2-6	Kabinetas	15.39
2-7	Kabinetas	18.78
2-8	Kabinetas	19.24
2-9	WC	3.85
2-10	Vyrų rūbinė	3.82
2-11	Koridorius	53.66
2-12	Kabinetas	16.36
2-13	Koridorius	6.24
2-14	Kabinetas	5.48
2-15	Kabinetas	5.37
2-16	Kabinetas	13.41
Viso antrame aukšte:		343.71
Viso pastate:		1 509.82

0			
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)	
Atestato nr.	UAB "ARCHIMEDIJA"	Projektas: Gamybės ir pramonės paskirties, pramonės ir sandėliavimo paskirties grupės pastatų Šilo g. 7, Šilutėje rekonstravimo ir naujos statybos projektas	
		Statinyss: 01 Gamybės pastatas (1P1p) - rekonstravimas	
	A 2282	PV	A.Zutkis
	A 2282	PDV	A.Zutkis
		Brėžinys: Antro aukšto planas M1:100	
It	Statytojas: UAB "Dauparų žuvis"	Nr.: 25-01-01-PP-SA-02	Lapas
			Lapų
			1
			1




FASADŲ APDAILA	
Spalva	Žymuo
RAL 6004	Pavadinimas
RAL 6004	Standos lankstiniai
RAL 6004	Stogo skarda
RAL 1014	Struktūrinis fasadinis tinkas
RAL 7016	Profiluota skarda
RAL 9016	Daugiatukinės plokštės
RAL 9006	Daugiatukinės plokštės
RAL 9007	Daugiatukinės plokštės
RAL 9007	Langų, durų rėmai, vartai
BET	Natūralaus bet. paviršiaus cokolis
	Rekonstrukcijos metu pristatoma dalis

0					
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priešais)			
Atestato nr.	UAB "ARCHIMEDIA"		Projektas: Gamybės ir pramonės paskirties, pramonės ir sandėliavimo paskirties grupės pastatų, Šio g. 7, Šilutėje rekonstravimo ir naujos statybos projektas		
A 2282	PV	A.Zuklis		Statinių: 01 Gamybės pastatas (LP1p) - rekonstravimas	
A 2282	PDV	A.Zuklis		02 Gamybės pastatas - nauja statyba	
				Brėžinys: Fasada M1:100	
				Laida 0	
Statytojas: UAB "Dauparų žuvis"	Nr.: 25-01-01,02-PP-SA-03			Lapas 1	Lapų 1

STOGO PLANAS M1:100

Spalva	Žymuo	Pavadinimas
		Bituminė prilydoma danga (esama)
RAL 8004		Skardinės čerpės (projektuojama)
RAL 8004		Parapeto apskardinimas (esamas)
-		Išorinis paviršinių (lietaus) nuotekų stovas
-		Išorinis paviršinių (lietaus) nuotekų latakas
-		Rekonstrukcijos metu pristatoma/keičiama dalis
RAL 7035		Bituminė prilydoma danga (projektuojama)
RAL 9007		Parapeto apskardinimas (projektuojamas)
-		Stogo dangos vėdinimo kamintelis d110



0					
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)			
Atestato nr.	UAB "ARCHIMEDIA"				Projektas: Gamybės ir pramonės paskirties, pramonės ir sandėliavimo paskirties grupės pastatų Šilo g. 7, Šilutėje rekonstravimo ir naujos statybos projektas
A 2282	PV	A.Zutkis			Statybos: 01 Gamybės pastatas (1P1p) - rekonstravimas 02 Gamybės pastatas - nauja statyba
A 2282	PDV	A.Zutkis			Brėžinys: Stogo planas M1:100
					Laida 0
It	Statytojas: UAB "Dauparų žuvis"	Nr.: 25-01-01_02-PP-SA-04			Lapas 1
					Lapų 1





Šilutės rajono savivaldybės administracija
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

_____ m. _____ d. Nr. _____

Duomenys apie statytoją (-us)

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas

UAB "Dauparų žuvis", 163659762, Šilutė, Šilo g. 7

Ryšio duomenys

DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTĄ

Statinio projekto pavadinimas (numatomas) Gamybos ir pramonės paskirties, pramonės ir sandėliavimo paskirties grupės pastatų Šilo g. 7, Šilutėje rekonstravimo ir naujos statybos projektas

PRIDEDAMA:

Specialieji architektūros reikalavimai SARD-37-260630-00024, 2026-06-30

(Numeris, data)

Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo
ir apsaugos reikalavimai Nėra

(Numeris, data)

Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nėra

(Numeris, data)

Specialiuosius reikalavimus išdavė

(išdavusio asmens pareigos)

(parašas, data)

(vardas, pavardė)

Šilutės rajono savivaldybės administracija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

_____ m. _____ d. Nr. _____

Šilutės rajono sav.
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoją (-us)

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
UAB "Dauparų žuvis", 163659762, Šilutė, Šilo g. 7
Ryšio duomenys

ŽEMĖS SKLYPO (-Ų) IR STATINIO (-IŲ) DUOMENYS

Statinio projekto pavadinimas (numatomas) Gamybos ir pramonės paskirties, pramonės ir sandėliavimo paskirties grupės pastatų Šilo g. 7, Šilutėje rekonstravimo ir naujos statybos projektas

Duomenys apie pastatus

Pavadinimas Duonos kombintatas, Būsimas pavadinimas Gamybos pastatas

Statybos metai 1964

Statybos rūšis Statinio rekonstravimas

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Statinio paskirtis Gamybos, pramonės

Esamas pastatas pagal patalpų paskirties grupes Polifunkcinis

Būsimas pastatas pagal patalpų paskirties grupes Polifunkcinis

Pastato paskirties grupė Pramonės ir sandėliavimo

Esamos kitos pastato patalpų paskirties grupės Administracinių

Būsimos kitos pastato patalpų paskirties grupės Administracinių

Kategorija Neypatingasis

Unikalūs Nr. 8896-4002-8025

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalūs Nr. 8867/0019:85, 8867-0019-0085

Valstybinės žemės sklypas Ne

Adresas (-ai)(*jei suteiktas*) Šilutė, Šilo g. 7

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo statinys Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Ne

Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (Apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kiti reikalavimai) Automobilių stovėjimas projektuojamas sklypo ribose vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2011 "Gatvės. Bendrieji reikalavimai" XIII skyrius, 30 lentelė. Draudžiama nuvesti paviršinės nuotekas reljefo paviršiumi į gretimų sklypus. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.

2. Statinių statybos linijos nustatymas pagal gatvių (kelių) raudonąsias linijas Vadovautis statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ reikalavimais. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Projektuojamų statinių vieta sklype parenkama laikantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo, statybos techninių reglamentų ir kitų galiojančių teisės aktų

reikalavimų, užtikrinant norminius atstumus iki sklypo ribų, inžinerinių tinklų, susisiekimo infrastruktūros, gaisrinės saugos reikalavimus bei racionalų sklypo naudojimą.

3. Pastate galimos kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės nei ta, kuriai priskirtas pastatas (jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotą (galimų) žemės naudojimo būdų turinį) Nėra

4. Leistinas statinio (-ių) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus (pastatų, priklausinių), leidžiamoji statinio (statinių) aukščio altitudė, aukštų skaičius Maksimalus aukštis – 15,00 m (aukštis skaičiuojamas nuo visų pastato projektinių kampų žemės paviršių altitudžių aritmetinio vidurkio iki stogo kraigo aukščiausio taško).

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Projektuojant statinius užstatymo tankis turi būti pagrįstas projektiniais sprendiniais, užtikrinant norminių atstumų iki sklypo ribų, gaisrinės saugos, insoliacijos (kai taikoma), inžinerinės infrastruktūros, automobilių stovėjimo vietų, želdynų ir kitų teisės aktuose nustatytų reikalavimų įgyvendinimą.

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Iki 1,2. Projektiniai sprendiniai turi būti rengiami laikantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techninių reglamentų, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimų, užtikrinant racionalų žemės sklypo naudojimą, norminius atstumus, inžinerinės infrastruktūros funkcionavimą, automobilių stovėjimo vietų įrengimą, priešgaisrinės saugos ir kitų privalomųjų reikalavimų įgyvendinimą.

7. Leistinas užstatymo tipas Laisvas planavimas

8. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Ne mažesnis nei 10 %. Želdynų sprendiniai turi būti integruoti į bendrą sklypo sutvarkymo sprendinių visumą, užtikrinant racionalų teritorijos naudojimą, kraštovaizdžio kokybę ir lietaus vandens infiltracijos galimybes.

9. Statinio (-ių) išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Statiniai projektuojami išlaikant norminius atstumus iki gretimų žemės sklypų ribų ir statinių, užtikrinant gretimų sklypų savininkų ir naudotojų teisėtų interesų apsaugą, galimybę eksploatuoti esamus inžinerinius tinklus bei statinius, priešgaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimą ir racionalų žemės sklypo naudojimą.

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūrinių, urbanistinių, valstybinių ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas Pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 37 straipsnio reikalavimus.

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai Projektuojami statiniai turi derėti prie susiformavusios pramoninės ir gamybinės aplinkos, pasižymėti vientisa architektūrine išraiška, aiškia tūriniu–erdvine kompozicija ir funkcionaliais sprendiniais. Rekonstruojamų ir naujai statomų pastatų architektūriniai sprendiniai turi užtikrinti estetišką statinių išvaizdą, darnų tūrių, fasadų, medžiagų ir spalvinių sprendinių tarpusavio suderinamumą. Rekomenduojama naudoti ilgaamžes, kokybiškas ir pramoninei aplinkai būdingas apdailos medžiagas, vengiant vizualiai agresyvių spalvinių sprendinių ir tarpusavyje nederančių fasadų apdailos medžiagų. Sklypo sutvarkymo sprendiniai turi sudaryti vientisą architektūrinę visumą su projektuojamais statiniais. Automobilių stovėjimo aikštelės, privažiavimai, aptvėrimas, mažoji architektūra, apšvietimas ir želdiniai turi būti projektuojami kompleksškai, užtikrinant funkcionalų teritorijos naudojimą ir estetišką aplinkos vaizdą.

Pavadinimas Gamybos pastatas

Statybos metai Nėra

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Statinio paskirtis Gamybos, pramonės

Pastatas pagal patalpų paskirties grupes Monofunkcinis
Pastato paskirties grupė Pramonės ir sandėliavimo
Kategorija Neypatingasis
Unikalus Nr. Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 8867/0019:85, 8867-0019-0085
Valstybinės žemės sklypas Ne
Adresas (-ai)(*jei suteiktas*) Šilutė, Šilo g. 7
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Ne
Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

Nėra

14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos formos punktuose.

15. Šio priedo 4–9 papunkčiuose išvardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovės lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai šie teritorijų planavimo dokumentai parengti, bet juose nenustatyti visi šio priedo 4–9 punktuose nurodyti reikalavimai (šiuo atveju nustatomi tik trūkstami).

16. Specialiųjų architektūros reikalavimų galiojimo terminas, nustatytas Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 24 straipsnyje.

Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė

(išdavusio asmens pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė, data)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Specialieji reikalavimai
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-06-30 Nr. SRD-37-260630-00020
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-06-30 08:17:02 +03:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-06-30 08:17:11 +03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2024E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-11-17 13:15:35 – 2028-11-16 13:15:34
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "IS Infostatyba, Statybos sektoriaus vystymo agentūra, VŠĮ, į.k.305997589 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-04 16:45:42 iki 2027-12-04 16:45:42
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	1
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Specialieji architektūros reikalavimai
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	2026-06-30 Nr. SARD-37-260630-00024
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Avilys SDP eDocs
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-06-30 14:24:35 Avilys SDP eDocs

Nr. 26-E-16359
Parengta: 2026-07-20
Galioja iki: 2027-07-20

KLIENTO PRIJUNGIAMO OBJEKTO DUOMENYS:

Klientas:	UAB "DAUPARŲ ŽUVIS"
Kliento kontaktiniai duomenys:	Šilo g. 7, LT-99149 Šilutė, Šilutės r. sav., +37065207674, finansai@dauparuzuvis.lt
Objekto pavadinimas:	Sandėliavimo pastatas
Objekto adresas:	Šilo g. 7, LT-99149 Šilutė, Šilutės r. sav.
Investicinio projekto Nr.:	E1N3610902O

KLIENTO PARAIŠKOS NR. DUOMENYS:

	Leistina naudoti galia	Atvado tipas (vienfazis, trifazis)
Nauja leistina naudoti galia (kW):	100	Trifazis
Iš viso leistina naudoti galia (kW):	100	Trifazis
Numatomas apskaitų skaičius:	1	
Komercinės apskaitos spintos spalva:	Standartinė spalva	

1. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma:

ant kabelio (įvado), pakloto iš komercinės apskaitos spintos (KAS) į savininko objekto vidaus elektros tinklą, prijungimo gnybtų.

2. Kliento veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:

2.1. Pasirinkite ir užsisakykite projektavimo įmonę, kuri atliks projektavimo darbus pagal šių prijungimo sąlygų numatytus techninius sprendinius. Bendrovė tikslesnei planuojamų darbų sąmatai ir preliminariai prijungimo įmokai po projekto parengimo apskaičiuoti, pateikia projektavimo darbus atliekančiai įmonei galiojančių rangos sutarčių įkainius svetainėje: www.eso.lt/lt/rangos-ikainiu-lentele. Jeigu pageidaujate, kad elektros įrenginių prijungimo projektavimo paslaugą suteiktų Bendrovė, prašome kreiptis į klientų aptarnavimo centrą telefonu +370 660 01852.

2.2. Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ir pasirašius Inžinerinių tinklų projektavimo sutartį www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams_2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-projektavimo-sutartis, juos kaip lydinčius dokumentus pateikite per www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.

2.3. Susipažinkite su prijungimo paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę Bendrovės savitarnoje <https://www.eso.lt/savitarna>, skiltyje „Paraiškos“.

2.4. Pasirinkite kvalifikuotą įmonę arba elektriką (toliau - Rangovą), kuris pasirūpins naujo elektros įvado



Klientų aptarnavimo tel.
+370 660 01852



Dujų avarinė tarnyba tel. 1804
Elektros sutrikimų registravimo tel. 1852



www.eso.lt/savitarna/

įrengimu arba esamo patikrinimu iki nuosavybės ribos su Bendrove. Atlikęs darbus, Rangovas pateiks Elektros energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą (toliau - Rangovo aktą), patvirtinantį elektros įrenginių įrengimo kokybę. Rangovo aktą pateikti Bendrovės svetainėje www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.

Svarbi informacija

2.5. Kviečiame susipažinti su Bendrovės elektros tinklo investicinių projektų žemėlapiu, kuriame rasite informaciją apie planuojamus rekonstruoti valdymo sistemų, pastočių ir elektros linijų rekonstrukcijos projektus. Norėdami peržiūrėti numatomas investicijas, apsilankykite www.eso.lt/verslui/elektra/elektros-liniju-zemelapiai/elektros-liniju-investiciniu-projektu-zemelapis.

2.6. Elektros energijos tiekimo kokybė prisijungimo taške bus užtikrinama vadovaujantis Lietuvos standarto LST EN 50160 nuostatomis. Standarto apžvalga yra pateikiama www.eso.lt/verslui/elektra_99/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-itampos-svyravima/itampos-svyravimai/itampos-svyravimo-priezastys-ir-tipai.

2.7. Pasikeitus poreikiui, Bendrovės savitarnoje <https://www.eso.lt/savitarna> pateikite naują paraišką. Bendrovė gavusi naują paraišką parengs ir išduos naujas prijungimo sąlygas.

2.8. Norėdami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamačius, kad darbų atlikimui reikės nuimti ir uždėti apskaitos prietaiso plombą, prieš fizinių darbų pradžią susijusią su plombų nuėmimu, turite informuoti Bendrovę tel. +370 660 01852, kad nuimate plombą. Užbaigus visus vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. +370 660 01852, kad Bendrovės darbuotojai apskaitos prietaisą užplombuotų. Daugiau informacijos www.eso.lt/verslui/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-plomba.

2.9. Norint prie vidaus elektros instaliacijos, prisijungti rezervinį elektros energijos šaltinį prašome vadovautis Bendrovės tinklalapyje pateikiamomis rekomendacijomis, plačiau skaitykite www.eso.lt/verslui/elektra_99/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-itampos-svyravima/rekomendacijos-rezervinio-saltinio-isirengimui.

2.10. Pateikus Rangovo aktą ir įsigaliojus sutarčiai su pasirinktu elektros energijos tiekėju, Bendrovė įrengs elektros energijos apskaitos prietaisą.

2.11. Vartotojo leistinos naudoti galios suteikimas ar padidinimas nėra susijęs su generuojamų šaltinių prijungimu, todėl šios prijungimo sąlygos, po jų įgyvendinimo, nesuteikia garantijų elektrinės prijungimui prie Bendrovės skirstomojo elektros tinklo.

2.12. Atvejais, kai pasirašius elektros įrenginių prijungimo prie Bendrovės elektros tinklų sutartį ir sumokėjus už paslaugą, paaiškėja, kad kliento objekto ar įrenginio prijungimas prie elektros tinklų gali užtrukti ilgiau nei tikėtasi dėl vykdomų susijusių projektų, Bendrovė kuo greičiau informuos jus apie galimus vėlavimus ir naują prijungimo terminą.

2.13. Klientui, kurio elektros įrenginiai pirmą kartą jungiami prie Bendrovės elektros tinklų, per 30 kalendorinių dienų nuo prijungimo paslaugos atlikimo (užbaigimo) dienos nesudarius pirkimo-pardavimo sutarties su elektros energijos tiekėju, pagal Bendrovės pateiktas sąskaitas - faktūras reikės kas mėnesį atsiskaityti už galios dedamąją pagal elektros energijos persiuntimo paslaugos kainas ir jų taikymo tvarką už visą sutarties specialiose sąlygose nurodytą naujai prijungiamą leistiną naudoti galią.

3. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:

3.1. Laisvai Klientui ir Bendrovei prieinamoje vietoje, išorinėje sklypo ribos pusėje, įrengti komercinės apskaitos spintą su tranzitine dalimi (toliau KS/KAS) su trifaziu automatinio jungikliu parinktu pagal prijungiamą leistiną naudoti galią, elektros energijos apskaitos skaitikliu, bandymų gnybtynais ir komercinės apskaitos srovės transformatoriais. Srovės transformatoriai turi tenkinti Elektros įrenginių įrengimo Bendrųjų taisyklių 145 ir 149 punktų reikalavimus.

3.2. KS/KAS prijungti nuo esamos transformatorinės MT-20 žemos įtampos skirstyklos I-os šynų sekcijos laisvos prijungimo grupės vietos. Laisvoje prijungimo grupės vietoje įrengti saugiklių kirtiklių bloką su





saugikliais. Prijungimui nutiesti žemos įtampos 240 mm² skerspjūvio kabelių liniją.



Klientų aptarnavimo tel.
+370 660 01852



Dujų avarinė tarnyba tel. **1804**
Elektros sutrikimų registravimo tel. **1852**



www.eso.lt/savitarna/

4. PRIEDAS PRIE PRIJUNGIMO SĄLYGŲ NR. 26-E-16359

Paraiškos Nr.: 26-E-16359

Įkainių grupė: 1



Klientų aptarnavimo tel.
+370 660 01852



Dujų avarinė tarnyba tel. 1804
Elektros sutrikimų registravimo tel. 1852



www.eso.lt/savitarna/